

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer	
---------------	--

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Amt Sternberger Seenlandschaft für Gemeinde Witzin		
Straße	Am Markt 1		
PLZ, Ort	19406	Sternberg	
Telefon	03847 444588	Fax	03847 444582
E-Mail	koebernick@stadt-sternberg.de	Internet	https://amt-ssl.de/ausschreibungen/

2 Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**

3 Auftragsgegenstand

Dorfgemeinschaftshaus Witzin - 2.BA Erweiterung, Sanierung und Umbau der Skaterhalle zu einer Mehrzweckhallen Vereine und Veranstaltungen, einschließlich Modernisierung der Heizung und Elektroanlagen

4 Ort der Ausführung

Gemeinde Witzin

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Los - BE, Gerüst-, Erd-, Maurer-, Beton-, Abbruch- und Putzarbeiten
 Bereich: Sicherheits – und Baustelleneinrichtung, Abfangung - Baustelleneinrichtung, Standard, Menge: 1 psch.; Bautafel komplett, 2,00/2,00 m, Menge: 1 St.; Chemie-Toilette einzeln, aufst. + unterh., Menge: 24 StWo; Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h = 2,00 m, Menge: 150 m
 Bereich: Abbrucharbeiten - Entrümpelung Gebäude komplett, Menge: 270 m²; Putz inkl. WDVS-System abschlagen, außen am Giebel, Menge: 85 m²; Fußbodenkonstruktionen komplett abbrechen, Menge: 270 m²; Unterdecke aus GK/GF bzw. Holzplatten abbrechen inkl. Wärmedämmung, Menge: 270 m²; Bereich: Gerüstarbeiten - Fassadengerüst, Arb. gerüst, LK 4, W09, Menge: 210 m²; Fassadengerüst, LK4, Gebrauchsüberl., Menge: 2520 m² Wo; Bereich: Erdarbeiten - Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm, Menge: 100 m³; Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, Menge: 50 m³; Fundament innen, freilegen, Handsch., Menge: 6 m³; Bereich: Landschaftsbauarbeiten - Kosten für Schutz/Wiederherstellung Außenanlagen, Menge: 1 psch.; Bereich: Maurerarbeiten - Kalksandstein R, Planstein, IW, d = 24,0, Menge: 35 m²; Bereich: Beton- und Stahlarbeiten - Streifenfundamente C 25/30, Stahlbeton, Pos. 18 Anbau, Menge: 13 m³; Fundamentplatte C 25/30/IVM, Stahlbeton, d = 18 cm, Pos. 20 Anbau, Menge: 83 m²; Bodenplatte C 20/25, d = 20 cm, Bestandsbau Menge: 270 m²; Ringanker, Menge: 35 m; Betonstabstahl und Matten lt. Stückliste Menge: 2,5 t; Bereich: Putzarbeiten - Grundierung, Menge: 560 m²; Kalkzementputz, IW, Menge: 90 m²; Unterputz LP 22 QT, Leichtputz mit Polystyrol, Menge: 190 m²; Gewebespachtelung, vollflächig, Menge: 190 m²; Oberputz, Scheibenputz SPS, Anbau, Menge: 190 m²

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

<input checked="" type="checkbox"/> Fertigstellung der Leistungen bis:	Gesamtzeitraum bis voraussichtlich Ende April 2020
<input type="checkbox"/> Dauer der Leistung:	
ggf. Beginn der Ausführung:	01.11.2019